



Ząbki, dnia 08.07.2021r.

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem części terenu przynależnego do leśniczówki OHZ Zielonka

Stan istniejący:

Prace związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać na części działki o nr ewidencyjnym 159 Obrębu Zielonka Ks. wiecz. WA1W/00120624/9. (Ossów – Rybakówka 1, 05-220 Zielonka)

Powierzchnia części działki, na której mają być prowadzone prace wynosi 2437 m². (obszar zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opisu)

Teren jest ogrodzony. Rzędne terenu kształtują się na poziomie 95,6 – 96,0 m n.p.m. Dojazd do działki jest zapewniony drogą leśną od ul. Poniatowskiego w Zielonce.

Naprawa istniejących terenów zielonych :

Zakres prac obejmuje usunięcie zanieczyszczeń (typu gruz) i uzupełnienie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II na części działki nr 159 (zaznaczono na załączniku nr 1 do niniejszego opisu)

Materiały:

- ziemia dostarczona na plac nie powinna być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona (zawierać odpadki, gruz, części roślinne, karcze drzew, itp.)
- nasiona traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Gotowa mieszanka powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, numer normy wg której została wyprodukowana. Przed wysiewem zaleca się zastosowanie nawozu wieloskładnikowego.

Sprzęt:

Wykonawca przystępujący do prac powinien dysponować możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- ręczne narzędzia do uprawy gleby
- wałów średnich , ciężkich do zakładania trawników
- glebogryzarek spalinowych



- sprzętu do przewożenia ziemi i do jej załadunku (koparka, spycharka)

Prace przygotowawcze:

Z powierzchni przeznaczonej do naprawy należy usunąć: kamienie, gruz, śmieci, oraz inne zanieczyszczenia

Należy wyrównać zadolenia zachowując rzędne terenu (rzędne przedstawia mapa do celów projektowych stanowiąca załącznik nr 2)

Uzupełnione podłoże (ziemia urodzajna) powinno mieć grubość ok. 8 – 10 cm.

Siew trawy:

Nasiona wysiewa się za pomocą siewnika lub ręcznie wykorzystując tzw. Metodę na krzyż.

Termin wykonania:

14 dni od daty podpisania umowy

Odbiór prac:

Odbiór prac nastąpi w terminie do 7 dni od zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu prac.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wrys z mapy gospodarczej - teren objęty zamówieniem

Załącznik nr 2 – Mapa do celów projektowych z rzędnymi działki

Sporządziła:

Renata Laskowska - Komorowska