

**Przedmiar remontu łazienek (parter) - Biuro Nadleśnictwa Drewnica,  
Ząbki ul. Kolejowa 31**

Lp.	Wyszczególnienie (opis pozycji)	Jednostki miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa netto	wartość netto
<b>1.</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.1	Demontaż osprzętu łazienek (muszla ustępowa, pisuar, bidet, umywalka).	szt.	9		
1.2	Demontaż płytek podłogowych.	m <sup>2</sup>	19		
1.3	Demontaż płytek ściennych.	m <sup>2</sup>	88		
1.4	Demontaż drzwi z futryną.	szt.	2		
1.5	Demontaż lamp sufitowych, luter, kratek wentylacyjnych, uchwyty dla niepełnosprawnych, innych elementów wyposażenia.	kpl.	1		
1.6	Demontaż grzejnika.	szt.	1		
1.7	Demontaż parapetu/wykonanie z płytek.	szt.	1		
<b>2.</b>	<b>Roboty montażowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
2.1	Wyrównanie posadzki po demontażu płytek. <b>Zużycie materiału + robocizna.</b>	m <sup>2</sup>	19		
2.2	Wyrównanie ścian po demontażu płytek. <b>Zużycie materiału + robocizna.</b>	m <sup>2</sup>	88		
2.3	Wykonanie hydroizolacji na podłodze i ścianach, (folia w płynie). <b>Zużycie materiału + robocizna.</b>	m <sup>2</sup>	107		
2.4	Montaż zestawu stelaża podtynkowego miski ustępowej np. Geberit UNIFIX. <b>Robocizna:</b> montaż stelaża, wykonanie zabudowy.	szt.	2		
2.5	Montaż zestawu stelaża podtynkowego miski ustępowej np. Geberit UNIFIX. <b>Zużycie materiału:</b> zakup stelaża, muszli, płyt do zabudowy.	szt.	2		
2.6	Montaż zestawu stelaża podtynkowego miski ustępowej wraz z uchwyty dla niepełnosprawnych. <b>Robocizna:</b> montaż stelaża, wykonanie zabudowy.	szt.	1		
2.7	Montaż zestawu stelaża podtynkowego miski ustępowej wraz z uchwyty dla niepełnosprawnych. <b>Zużycie materiału:</b> zakup stelaża, muszli, płyt do zabudowy, uchwyty dla niepełnosprawnych.	szt.	1		
2.8	Montaż zestawu stelaża podtynkowego bidet. <b>Robocizna:</b> montaż stelaża, wykonanie zabudowy.	szt.	1		
2.9	Montaż zestawu stelaża podtynkowego bidet. <b>Zużycie materiału:</b> zakup stelaża, muszli, płyt do zabudowy, baterii.	szt.	1		
2.10	Montaż umywalki. <b>Robocizna:</b> montaż umywalki, podłączenie.	szt.	3		

2.11	Montaż umywalki. <b>Zużycie materiału:</b> zakup umywalki wraz z szafką na dwie szuflady, baterii, syfonów.	szt.	3		
2.12	Montaż pisuaru. <b>Robocizna:</b> montaż stelaża, wykonanie zabudowy, podłączenie.	szt.	1		
2.13	Montaż pisuaru. <b>Zużycie materiału:</b> zakup stelaża, pisuaru.	szt.	1		
2.14	Montaż umywalki dla niepełnosprawnych wraz z uchwytem. <b>Robocizna:</b> montaż umywalki, podłączenie.	szt.	1		
2.15	Montaż umywalki dla niepełnosprawnych wraz z uchwytem. <b>Zużycie materiału:</b> zakup umywalki wraz z uchwytem, baterii, syfonu.	szt.	1		
2.16	Montaż kratki ściekowej. <b>Zużycie materiału + robocizna.</b>	szt.	3		
2.17	Układanie płytek podłogowych. <b>Robocizna:</b> układanie płytek, fugowanie.	m <sup>2</sup>	19		
2.18	Układanie płytek podłogowych. <b>Zużycie materiału:</b> zakup płytek, fuga, klej. Płytki podłogowe szare 60x60.	m <sup>2</sup>	19		
2.19	Układanie płytek ściennych. <b>Robocizna:</b> układanie płytek, fugowanie.	m <sup>2</sup>	88		
2.20	Układanie płytek ściennych. <b>Zużycie materiału:</b> zakup płytek, fuga, klej. Płytki ścienne szare 30x60.	m <sup>2</sup>	88		
2.21	Wyrównanie ścian nad płytkami, płyta GKI klejona. <b>Robocizna:</b> montaż płyt GKI wraz z spoinowaniem i szpachlowaniem całości.	m <sup>2</sup>	34		
2.22	Wyrównanie ścian nad płytkami, płyta GKI klejona. <b>Zużycie materiału:</b> płyty GKI, klej, szpachla.	m <sup>2</sup>	34		
2.23	Wykonanie gładzi na sufitach. <b>Zużycie materiału + robocizna.</b>	m <sup>2</sup>	19		
2.24	Gruntowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitów kolor biały. <b>Robocizna.</b>	m <sup>2</sup>	53		
2.25	Gruntowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitów kolor biały. <b>Zużycie materiału:</b> grunt, farba biała.	m <sup>2</sup>	53		
2.26	Drzwi łazienkowe białe. <b>Zużycie materiału + robocizna:</b> Zakup drzwi, montaż.	szt.	2		
2.27	Lustra łazienkowe z oświetleniem. <b>Zużycie materiału + robocizna.</b>	szt.	4		
2.28	Wentylatory wyciągowe. <b>Zużycie materiału + robocizna:</b> Zakup wentylatorów, montaż wraz ze sprawdzeniem drożności kanału wentylacyjnego.	szt.	3		
2.29	Lampy łazienkowe sufitowe. <b>Zużycie materiału + robocizna:</b> Zakup lamp, montaż.	szt.	5		

2.30	Grzejnik łazienkowy. <b>Zużycie materiału + robocizna:</b> Zakup, montaż.	szt.	1		
2.31	Akcesoria łazienkowe: - podajnik papieru - 3 szt. - podajnik ręczników - 3 szt. - dozownik mydła - 4 szt. - kosz na śmieci - 3 szt. - szczotka toaletowa - 3 szt. - zawór czerpalny - 3 szt. - gniada łazienkowe i włączniki - 1 kpl. <b>Zużycie materiału + robocizna.</b>	kpl.	1		
<b>3.</b>	<b>Roboty dodatkowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
3.1	Kontener na odpady budowlane.	kpl.	1		
<b>Suma</b>					