

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. LOKALIZACJA PRAC - wg poniższego zestawienia:

Adres leśny	Powierzchnia rozpoznania i oczyszczenia saperskiego (ha)		Powierzchnia przeznaczona do kontroli (ha)
<b>Łęka</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3,12</b>	<b>0,33</b>
17-03-3-08-138 -j -00		0,21	0,02
17-03-3-08-213 -c -00		0,94	0,10
17-03-3-08-224 -a -01		0,87	0,09
17-03-3-08-97 -a -01		0,67	0,07
17-03-3-08-97 -b -01		0,18	0,02
17-03-3-08-97 -c -01		0,25	0,03
<b>Leśniakowizna</b>	<b>RAZEM</b>	<b>13,12</b>	<b>1,35</b>
17-03-3-09-117 -a -00		1,16	0,12
17-03-3-09-15 -f -00		1,96	0,20
17-03-3-09-15 -h -00		0,77	0,08
17-03-3-09-34 -l -00		1,95	0,20
17-03-3-09-38 -h -00		0,92	0,10
17-03-3-09-38 -i -00		0,98	0,10
17-03-3-09-65 -b -00		3,13	0,32
17-03-3-09-77 -c -00		2,25	0,23
<b>Wola Grzybowska</b>	<b>RAZEM</b>	<b>9,03</b>	<b>0,92</b>
17-03-3-10-158 -i -00		1,95	0,20
17-03-3-10-159 -g -00		2,30	0,23
17-03-3-10-161 -j -99		1,28	0,13
17-03-3-10-163 -d -01		2,70	0,27
17-03-3-10-244 -a -01		0,56	0,06
17-03-3-10-229 -c -99		0,19	0,02
17-03-3-10-229 -f -99		0,05	0,01
<b>Rembertów</b>	<b>RAZEM</b>	<b>9,63</b>	<b>0,99</b>
17-03-3-11-46 -c -00		3,61	0,36
17-03-3-11-169 -i -00		0,69	0,07
17-03-3-11-169 -j -00		2,46	0,25
17-03-3-11-267 -g -00		0,47	0,05
17-03-3-11-44 -c -00		1,87	0,19
17-03-3-11-44 -d -00		0,11	0,02
17-03-3-11-44 -f -00		0,42	0,05
<b>SUMA</b>		<b>34,90</b>	<b>3,59</b>

## 2. ZAKRES PRAC

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dokonanie kontroli prawidłowości wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu, które polegało na wykryciu, usunięciu i zniszczeniu:

- niewybuchów,
- niewypałów,
- amunicji,
- pozostałości i części po niewybuchach, niewypałach i amunicji;
- innych przedmiotów wybuchowych oraz pozostałości i części po nich;
- a także wszystkich przedmiotów metalowych, które mogą utrudniać lub ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania terenu (za przedmiot, który może utrudniać lub ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania uznaje się przedmiot o średnicy powyżej 2 cm i długości powyżej 20 cm) lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi bądź dla środowiska i wód gruntowych.

2.2 Zakres prac obejmuje czynności polegające na kontroli wykonanego rozpoznania oraz oczyszczenia gruntu w zakresie wymienionym w pkt. 2.1 niniejszego załącznika na powierzchni oraz na głębokość od poziomu 0 cm do 100 cm głębokości, jako Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonanych Prac („ZNPWP”). Obiekty, których jedynie część znajduje się na głębokości do 100 cm również podlegają konieczności usunięcia z gruntu. Kontroli podlega minimum 10% powierzchni przeznaczony do wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu.

2.3 Przedmiotem zamówienia jest również kontrola poprawności sporządzenia wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu.

## 3. REALIZACJA PRAC

### 3.1 Udostępnienie terenów

3.1.1 ZNPWP otrzymuje od Zamawiającego pisemne powiadomienie o zakończeniu prac oraz gotowości przedstawicieli podmiotu wykonującego rozpoznanie i oczyszczenie saperskie do przeprowadzenia na danym terenie weryfikacji jakości ukończonych prac.

3.1.2 W ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 ZNPWP w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela podmiotu prowadzącego rozpoznanie i oczyszczenie saperskie rozpoczyna kontrolę jakościową na powierzchni 10% każdego z obszaru zgłoszonego do odbioru przez Wykonawcę prac rozpoznania i oczyszczenia saperskiego, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ppkt. 3.3.1.

3.1.3 Przed rozpoczęciem prac Zamawiający wystawi ZNPWP zlecenie (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy), przekaze również mapę obszaru objętego przedmiotem zamówienia. Dokładne wytyczenie terenu prac spoczywa po stronie ZNPWP przy udziale pracownika Zamawiającego.

### 3.2 Dokumentowanie prac

ZNPWP zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych prac.

Dokumentacja powinna minimalnie zawierać:

- 3.2.1 zakres powierzchniowy terenów na których przeprowadzono kontrolę rozpoznania i oczyszczenia saperskiego, na podstawie map przekazanych przez Zamawiającego,
- 3.2.2 liczbę, rodzaj oraz wskazanie miejsca wykrytych podczas kontroli przedmiotów, oraz dokumentację fotograficzną każdego z rodzaju znalezionych przedmiotów,
- 3.2.3 dane osób (imię, nazwisko) wykonujących kontrolę na poszczególnych obszarach,

- 3.2.4 wszystkie wystawione w trakcie realizacji prac zlecenia, protokoły, zezwolenia, uzgodnienia itp.

### 3.3 Odbiór prac i terenu

W trakcie kontroli zgłoszonych przez Wykonawcę rozpoznania i oczyszczenia saperskiego powierzchni obowiązują następujące zasady:

- 3.3.1 W przypadku wykrycia podczas kontroli nawet pojedynczych przedmiotów określonych w pkt. 2 ppkt. 2.1 niniejszego załącznika, ZNPWP przerywa czynności kontrolne i sporządza protokół nienależytego wykonania prac (którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy), a prace przeprowadzone przez Wykonawcę rozpoznania i oczyszczenia saperskiego uważa się za zrealizowane niezgodnie z umową. Protokół nienależytego wykonania prac zostaje wystawiony i podpisany przez upoważnione osoby w 3 egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy oraz dla Wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego. Po podpisaniu protokołu nienależytego wykonania prac Zamawiający wzywa Wykonawcę rozpoznania i oczyszczenia saperskiego do usunięcia uchybień wyznaczając termin ich usunięcia. W przypadku różnicy zdań zaistniałych w czasie odbiorów pomiędzy ZNPWP a wykonawcą rozpoznania i oczyszczenia saperskiego odnoszących się do podstaw sporządzenia protokołu nienależytego wykonania, rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego, które jest wiążące dla ZNPWP i Wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego. Po usunięciu uchybień powtarzana jest procedura kontroli prac opisana powyżej z zastrzeżeniem, że kontrola może obejmować inne niż uprzednio wskazane miejsca kontroli na powierzchniach.
- 3.3.2 Prace Wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego uważa się za zrealizowane zgodnie z umową, jeżeli w czasie kontroli nie dojdzie do wykrycia na powierzchni gruntu i do głębokości określonej w umowie żadnego z przedmiotów określonych w pkt. 2 ppkt. 2.1 niniejszego załącznika. W przypadku stwierdzenia braku uchybień następuje odbiór prac i udostępnienie przez Zamawiającego terenu na podstawie podpisywanego protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy. ZNPWP potwierdza dokonanie weryfikacji prawidłowości wykonania prac na protokołach zdawczo - odbiorczych Wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego. Protokół zdawczo - odbiorczy zostaje wystawiony i podpisany przez upoważnione osoby w 3 egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy oraz dla Wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego. Za datę wykonania przedmiotu Umowy Strony przyjmują datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego odbioru prac (stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy) dotyczącego wykonania przedmiotu Umowy.